
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżek oraz elem.małej archit.na cmentarzu przy Kościele Św.Leonarda w ramach zad.pn.Zachow,zabezp.i restauracja struktur zabytk.zespołu Kościoła Cmentarnego Św.Leonarda
ADRES INWESTYCJI : 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 8; dz.nr ew. 41
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ADRES INWESTORA : 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 8
BRANŻA : ogólnobudowlana remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Kozera

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SZALUNEK ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH i COKÓŁ					
1	KNR 4-01 d.10402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm - szalunek 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-02 d.10607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - anal. 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-01 d.10414-11	Wymiana desek czołowych - anal. deska okapowa 57	m		
			m	57.000	
				RAZEM	57.000
4	KNR 4-01 d.10628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - Hylotox dwukrotnie Krotność = 2 410	m ²		
			m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
5	KNR 4-01 d.10631-01	Impregnacja ochronna desek,płyt,bali i krawędziaków - Sarsil dwukrotnie Krotność = 2 410	m ²		
			m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
6	KNR 4-01 d.10619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 57.0*0.30	m ²		
			m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
7	KNR 0-41 d.10114-01	Izolacja pozioma pod ścianami z mikrozaprawy uszczelniającej SUPERFLEX D1 - uszczelnienie cokołu 57.0*0.30	m ²		
			m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
2 OPASKA WOKÓŁ KOŚCIOŁA i LAPIDARIUM					
8	KNR 2-01 d.20307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 63.0*0.29+22.0*0.40*0.29+10.0*0.29	m ³		
			m ³	23.722	
				RAZEM	23.722
9	KNR 2-01 d.20307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewo- zu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 3 63.0*0.29+22.0*0.40*0.29+10.0*0.29	m ³		
			m ³	23.722	
				RAZEM	23.722
10	KNR 4-01 d.20108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 23.722	m ³		
			m ³	23.722	
				RAZEM	23.722
11	KNR 4-01 d.20108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 23.722	m ³		
			m ³	23.722	
				RAZEM	23.722
12	KNR 2-31 d.20103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 63+22.0*0.40+10.0	m ²		
			m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
13	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - żwir 10 cm (63+22.0*0.40+10.0)*0.10	m ³		
			m ³	8.180	
				RAZEM	8.180
14	KNR 2-31 d.20105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.- anal. pólucha zaprawa 63+22.0*0.40+10.0	m ²		
			m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
15	KNR 2-31 d.20105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 6 63+22.0*0.40+10.0	m ²		
			m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
16	KNR 2-31 d.20302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - anal. kamień szaniecki 63+22.0*0.40+10.0	m ²		
			m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
3 RENOWACJA BRAM i OGRODZENIA LAPIDARIUM					
17	KNR 7-12 d.30101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 3.00*1.50*2*2+22.00*1.20*2	m ²		
			m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
18	KNR 7-12 d.30105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 3.00*1.50*2*2+22.00*1.20*2	m ²		
			m ²	70.800	
				RAZEM	70.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 7-12 d.30201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 3.00*1.50*2*2+22.00*1.20*2	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
20	KNR 7-12 d.30204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych 3.00*1.50*2*2+22.00*1.20*2	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
4ALEJKI, PLACYK, NASADZENIA, ŁAWKI PARKOWE					
21	KNR 2-01 d.40307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 246.0*0.23	m ³ m ³	56.580	
				RAZEM	56.580
22	KNR 2-01 d.40307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 6 246.0*0.23	m ³ m ³	56.580	
				RAZEM	56.580
23	KNR 4-01 d.40108-06	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.III 246.0*0.23	m ³ m ³	56.580	
				RAZEM	56.580
24	KNR 4-01 d.40108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 246.0*0.23	m ³ m ³	56.580	
				RAZEM	56.580
25	KNR 2-31 d.40103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 246	m ² m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
26	KNR 2-31 d.40105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 246	m ² m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
27	KNR 2-31 d.40105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12 246	m ² m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
28	KNR 2-31 d.40501-01	Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 246	m ² m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
29	KNR 2-31 d.40407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - anal. obrzeże ogrodowe 290	m m	290.000	
				RAZEM	290.000
30	KNR 2-21 d.40414-09	Obsadzenie kwietników krzewami - krzewy róż 200	szt. szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
31	d.4kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych (metalowa konstrukcja, drewniane siedzisko) wg projektu 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5PRACE PROJEKTOWE I NADZÓR KONSERWATORSKI					
32	d.5kalk.indyw	Koszt prac projektowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.5kalk.indyw	Nadzór konserwatorski 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000